แบบ ปร.6

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณการค่า ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สถานที่ก่อสร้าง ภายในกรุงเทพมหานคร
บริษัท/หจก. .....
ที่อยู่ .....
.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น		
	คิดเป็นเงินประมาณ		
	ตัวอักษร		

ลงชื่อ ..... ผู้เสนอราคา
(.....)
...../...../.....

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณการค่า ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง ภายในกรุงเทพมหานคร

บริษัท/หจก. .....

ที่อยู่ .....

.....

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 **จำนวน**.....**แผ่น**

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ				
	ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร				
	- งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร		1.3033		รวม Vat 7 %
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น				
	คิดเป็นเงินประมาณ				
	ตัวอักษร				

ลงชื่อ ..... ผู้เสนอราคา

(.....)

...../...../.....

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณการค่า ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง ภายในกรุงเทพมหานคร

บริษัท/หจก. .....

ที่อยู่ .....

.....

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน
				หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	
	<u>ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี (12 ราย)</u>							
1	<u>ซ่อมแซมบ้านพักคนพิการ (เด็กหญิงนภษร กันโพนงาม)</u>							
1.1	**เสาบริเวณทางเดินไปห้องน้ำ**							
	- เสาตีนช้าง 4" (RB 9 มม.) ยาว 2.5 ม.	4	ต้น					
	- เสาเหล็กกล่อง ขนาด 100x100x3.2 มม. ยาว 6 ม.	4	ท่อน					
1.2	**พื้นทางเข้า พื้นระเบียงและโครงเหล็กรับพื้น (ได้รับบริจาคพื้นวีว่าบอร์ด 4 แผ่น)**							
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด 35 ซม. ลวด 5 เส้นยาว	3.15	ตร.ม.					
	3 ม. 3 ท่อน							
	- แผ่นพื้นวีว่าบอร์ด ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 24 มม.	7.00	ตร.ม.					
	(ระยะตง 40x120 ซม. หรือ 60x120 ซม.)							
	- เหล็กกล่อง ขนาด 150x50x3.2 มม. (คานรับตง)	2	ท่อน					
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x3.2 มม.(ตงรับพื้น)	2	ท่อน					
1.3	**งานหลังคา โครงหลังคา**							
	- อะเสและจันทันเหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3	4	ท่อน					
	มม. ยาว 6 ม.							
	- แปเหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 มม. ยาว 6 ม.	4	ท่อน					
	- หลังคา Metal Sheet สี หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม.	7	ตร.ม.					
	เคลือบ PU FORM มาจากโรงงาน'พร้อมครอบและอุปกรณ์							
1.4	**งานผนัง (ได้รับบริจาคผนังวีว่าร์บอร์ด 7 แผ่น)**							
	- แผ่นผนังวีว่าบอร์ด ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 8 มม.	7.00	ตร.ม.					
	- โครงคร่าวกัลวาไนซ์ หนา 0.40 มม. ยาว 3 ม.	12	ท่อน					
	แนวตั้ง C74 ขนาด 74 x 34 มม.							
	- โครงคร่าวกัลวาไนซ์ หนา 0.40 มม. ยาว 3 ม.	6	ท่อน					
	แนวนอน U76 ขนาด 76 x 30 มม.							
1.5	**งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ (ได้รับบริจาคโถส้วม 1 ชุดและราวจับ 1 ชุด)**							
	- เปลี่ยนโถส้วมนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำพร้อมสต๊อปวาล์ว	1	ชุด					
	และอุปกรณ์							
	- ราวจับสแตนเลสรูปตัว I ศก.1 1/2."(2ชิ้นแทนตัวL)	1	ชุด					
	- ราวจับสแตนเลสรูปตัว U ศก. 1 1/2"	1	ชุด					
1.6	**งานดวงโคมและสวิทซ์ ในห้องน้ำและทางเข้าบ้าน (ได้รับบริจาคดวงโคมและสวิทซ์ไฟ 1 ชุด)**							
	- โคมกล่องเหล็ก ฝาครอบอะคริลิก	1	ชุด					
	หลอด LED 1x9 W.							
	- สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว	1	จุด					
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							

2	**<u>ซ่อมแซมบ้านพักคนพิการ (เด็กหญิงนัทมล ยะรังวงษ์)</u>**							
	ปูกระเบื้องพื้นหลังบ้าน ห้องน้ำ ราวจับ ประตูห้องน้ำ ประตูหลังห้องนอนเคส							
2.1	**งานปูพื้นกระเบื้อง**							
	- ปูกระเบื้องพื้นผิวกึ่งหยาบ ขนาด 30x30 ซม.	18	ตร.ม.					
	- ตะแกรงรูระบายน้ำทิ้งสแตนเลส ศก. 3"	2	ชุด					
2.2	**งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ (ได้รับบริจาคราวจับตัว I 1 ชุด)**							
	- ราวจับสแตนเลสรูปตัว I ศก.1 1/2."(2ชิ้นแทนตัวL)	1	ชุด					
	- ราวจับสแตนเลสรูปตัว U ศก. 1 1/2"	1	ชุด					
	- ราวทรงตัว ขนาด 60 ซม. สเตนเลส (ติดที่ข้างเตียง)	1	ชิ้น					
	- ปูกระเบื้องผนังผิวมัน ขนาด 30x30 ซม.	12	ตร.ม.					
2.3	**งานประตู**							
	- ประตู UPVC ขนาด 0.80x1.80 รวมวงกบและ	1	ชุด					
	อุปกรณ์ (วงกบ ลูกบิด และบานพับ) ห้องอาบน้ำ							
	- ประตู UPVC ขนาด 0.80x2.00 รวมวงกบและ	1	ชุด					
	อุปกรณ์ (วงกบ ลูกบิด และบานพับ) ห้องนอนเคส							
2.4	**งานดวงโคมและสวิทช์ (ในห้องน้ำและทางเข้าบ้าน)**							
	- โคมกล่องเหล็ก ฝาครอบอะคริลิก	3	ชุด					
	หลอด LED 1x9 W.							
	- สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว	2	จุด					
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							
3	**<u>ซ่อมแซมบ้านพักคนพิการ (นางสาวอัญชลี ผลาธัญญะ</u>**							
	ผิวผนังบ้าน ประตูหน้าต่างหน้าบ้าน ปรับพื้นหน้าบ้าน							
3.1	**งานปรับผิวพื้น หนา 10 ซม.**							
	- คอนกรีต 1:2:4 (strength 240 KSC)	3	ลบ.ม.					
	- เหล็กตะแกรง wire mesh ศก. 4 มม.	25	ตร.ม.					
3.2	**งานรื้อถอนประตูติดตั้งใหม่**							
	- รื้อถอนประตูเดิม ติดตั้งประตูอลูมิเนียมบานเปิด	1	ชุด					
	เดี่ยว ขนาด 0.85x2.00 ม. มีหน้าต่างบานเกล็ดด้านข้าง							
	3 ชุด และช่องแสงด้านบน พร้อมมุ้งลวดและเหล็กดัด							
	อุปกรณ์ครบชุด							
3.2	**งานซ่อมสีผนัง**							
	- ขูดลอกสีเดิมทาสีรองพื้นปูนเก่า Insulator Primer สูต	20	ตร.ม.					
	(ถัง 3.785 ลิตร) ทาได้ 15-20 ตร.ม.							
	- ทาทับด้วยสีอะคริลิก (ทาทับ 2 รอบ)	20	ตร.ม.					
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							

4	**ซ่อมแซมบ้านพักคนพิการ (นายบุญประเสริฐ ผลเจริญ)**							
4.1	**เสาระเบียง** (ขนาด 1.00x3.80 ม.)							
	- เสาเหล็กกล่อง ขนาด 100x100x3.2 มม. ยาว 6 ม.	2	ท่อน					
	(เสาระเบียง)							
4.2	**พื้นระเบียงและโครงเหล็กรับพื้น (ได้รับบริจาคพื้นวีว่าบอร์ด 3 แผ่น)**							
	- แผ่นพื้นวีว่าบอร์ด ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 24 มม.	5.00	ตร.ม.					
	- เหล็กกล่อง ขนาด 150x50x3.2 มม. (คานรับตง)	2	ท่อน					
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x3.2 มม. (ตงรับพื้น)	3	ท่อน					
4.3	**บันได (ขนาด กว้าง1.00xยาว2.60 สูง2.20 ม.)**							
	- เหล็กกล่อง ขนาด 150x50x2.3 มม. (แม่บันได	2	ท่อน					
	และตัดทำพุกรับลูกนอนบันได)							
	- ลวดเชื่อม	2	กล่อง					
	- ลูกนอนบันไดไม้สังเคราะห์ ขนาด 250x1200x25 มม.	15	ท่อน					
	- ราวมือจับเหล็กท่อกลม ศก. 1 1/2" หนา2.3 มม.	3	ท่อน					
	ยาว 6 ม.(ราวมือจับยาวประมาณ 13 ม. ติดตั้ง 2 ฝั่ง)							
	- ลุกกรงบันไดเหล็กกล่อง ขนาด 25x25x2.3 มม.	2	ท่อน					
	ยาว 6 ม. (ลูกกรงยาว 0.85 ม. 2 ฝั่ง 25 ท่อน)							
4.4	**งานสีกันสนิมและสีน้ำมัน**							
	- สีกันสนิมทาโครงเหล็กรับพื้น	5	ตร.ม.					
4.5	**งานมุ้งลวดประตู-หน้าต่าง**							
	- ติดมุ้งลวดบานประตู ขนาด 0.80x2.00 ม.	1	ชุด					
	- ติดมุ้งลวดบานหน้าต่าง ขนาด 1.20x1.30 ม.	3	ชุด					
	- ติดมุ้งลวดบานหน้าต่าง ขนาด 0.60x1.30 ม.	1	ชุด					
4.6	**งานผนัง (ได้รับบริจาคผนังวีว่าบอร์ด 6 แผ่น)**							
	- แผ่นผนังวีว่าบอร์ด ขนาด 1.20x2.40 ม.หนา 8 มม.	5.00	ตร.ม.					
	- โครงคร่าวกัลวาไนซ์ หนา 0.40 มม. ยาว 3 ม.	9	ท่อน					
	แนวตั้ง C74 ขนาด 74 x 34 มม.							
	- โครงคร่าวกัลวาไนซ์ หนา 0.40 มม. ยาว 3 ม.	7	ท่อน					
	แนวนอน U76 ขนาด 76 x 30 มม.							
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							
5	**ซ่อมแซมบ้านพักคนพิการ (นางเรียม นาอุดม)**							
5.1	**เสาระเบียง** (ขนาด 1.00x3.80 ม.)							
	- เสาตีนช้าง 4" (RB 9 มม.) ยาว 2.5 ม.	2	ต้น					
	- เสาเหล็กกล่อง ขนาด 100x100x3.2 มม. ยาว 6 ม.	2	ท่อน					
	(เสาระเบียง)							
5.2	**งานหลังคา โครงหลังคา**							
	- อะเสและจันทันเหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3 มม	4	ท่อน					
	ยาว 6 ม.							
	- แปเหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 มม. ยาว 6 ม.	3	ท่อน					
	- หลังคา Metal Sheet สี หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม.	11	ตร.ม.					
	เคลือบ PU FORM มาจากโรงงาน'พร้อมครอบและอุปกรณ์							
5.3	**ปรับห้องน้ำและทางเข้าห้องน้ำ**							
	- คอนกรีต 1:2:4 (strength 240 KSC)	2	ลบ.ม.					
	- เหล็กตะแกรง wire mesh ศก. 4 มม.	20	ตร.ม.					
	- ปูกระเบื้องพื้นผิวกึ่งหยาบ ขนาด 30x30 ซม.	2	ตร.ม.					
	- ตะแกรงรูระบายน้ำทั้งสแตนเลส ศก. 3"	1	ชุด					

5.4	**งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ (ได้รับบริจาคโถส้วม 1ชุดละราวจับตัว I 1 ชุด)**							
	- โถส้วมนั่งราบ ชนิดมีหม้อน้ำพร้อมสตอปวาล์วและ	1	ชุด					
	อุปกรณ์							
	- ราวจับสแตนเลสรูปตัว I ศก.1 1/2."(2ชิ้นแทนตัว L)	1	ชุด					
	- ราวจับสแตนเลสรูปตัว U ศก. 1 1/2"	1	ชุด					
5.5	**งานรื้อผนังห้องน้ำติดตั้งประตูพร้อมวงกบ (ผนังห้องน้ำภายในบ้าน)**							
	- ประตู UPVC ขนาด 0.70x2.00 รวมวงกบและ	1	ชุด					
	อุปกรณ์ (วงกบ ลูกบิด และบานพับ)							
	- หน้าต่างอลูมิเนียมกระจกเกล็ดซ้อน ห้องน้ำ ขนาด	1	ชุด					
	40x60ซม. มีมุ้งกันแมลง							
5.6	**งานดวงโคมและสวิทซ์ (ในห้องน้ำ)**							
	- โคมกล่องเหล็ก ฝาครอบอะคริลิก	1	ชุด					
	หลอด LED 1x9 W.							
	- สวิทซ์ไฟฟ้า	1	จุด					
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							
6	**<u>ซ่อมแซมบ้านพักคนพิการ (นายสมชาย อ่อนราช)</u>**							
	ปรับหลังคา เสา โครงหลังคา พื้น ผนัง ราวพยุงตัว							
6.1	**งานปรับผิวพื้น หนา 10 ซม.(พื้นที่ประมาณ 30 ตร.ม.)**							
	- คอนกรีต 1:2:4 (strength 240 KSC)	2	ลบ.ม.					
	- เหล็กตะแกรง wire mesh ศก. 4 มม.	20	ตร.ม.					
6.2	**งานเสา**							
	- เสาตีนช้าง 4" (RB 9 มม.) ยาว 2.5 ม.	4	ต้น					
	- เสาเหล็กกล่อง ขนาด 100x100x3.2 มม.ยาว 6.00 ม.	4	ท่อน					
6.3	**งานหลังคา โครงหลังคา**							
	- อะเสและจันทันเหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3	4	ท่อน					
	ยาว 6 ม.							
	- แปเหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 มม. ยาว 6 ม.	4	ท่อน					
	- หลังคา Metal Sheet สี หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม.	14	ตร.ม.					
	เคลือบ PU FORM มาจากโรงงานพร้อมครอบ							
6.4	**งานผนัง (ได้รับบริจาคผนังวีว่าบอร์ด 6 แผ่น)**							
	- แผ่นผนังวีว่าบอร์ด ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 8 มม.	5.00	ตร.ม.					
	- โครงคร่าวกัลวาไนซ์ หนา 0.40 มม. ยาว 3 ม.	9	ท่อน					
	แนวตั้ง C74 ขนาด 74 x 34 มม.							
	- โครงคร่าวกัลวาไนซ์ หนา 0.40 มม. ยาว 3 ม.	7	ท่อน					
	แนวนอน U76 ขนาด 76 x 30 มม.							
6.5	**งานสีกันสนิมและสีน้ำมัน**							
	- สีกันสนิมทาโครงเหล็กรับพื้น	5	ตร.ม.					
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							

7	**<u>ซ่อมแซมบ้านพักคนพิการ (นางสาวสุมัตรา หมัดละ)</u>**							
	ปรับห้องนอน ใส่ประตู ห้องน้ำหลังบ้าน							
7.1	**งานเสา (ห้องน้ำและพื้นที่หน้าห้องน้ำ)**							
	- เสาตีนช้าง 4" (RB 9 มม.) ยาว 2.5 ม.	4	ต้น					
	- เสาเหล็กกล่อง 100x100x3.2 มม.ยาว 6.00 ม.	4	ท่อน					
7.2	**งานคาน ตง พื้น (ได้รับบริจาคพื้นวีว่าบอร์ด 6 แผ่น)**							
	- แผ่นพื้นวีว่าบอร์ด ขนาด 1.20x2.40 ม.หนา 24 มม.	17.00	ตร.ม.					
	- คานและตงพื้นเหล็กซี ขนาด 100x50x20x2.3 มม. ยา	4	ท่อน					
	- กระเบื้องพื้นผิวกึ่งหยาบขนาด 30x30 ซม.(ห้องน้ำ)	3	กล่อง					
7.3	**งานผนัง (ได้รับบริจาคผนังวีว่าบอร์ด 12 แผ่น)**							
	- แผ่นผนังวีว่าบอร์ด ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 8 มม.	15.00	ตร.ม.					
	- โครงคร่าวกัลวาไนซ์ หนา 0.40 มม. ยาว 3 ม.	18	ท่อน					
	แนวตั้ง C74 ขนาด 74 x 34 มม.							
	- โครงคร่าวกัลวาไนซ์ หนา 0.40 มม. ยาว 3 ม.	8	ท่อน					
	แนวนอน U76 ขนาด 76 x 30 มม.							
	น้ำหนัก 29.8 กก./แผ่น (ใช้กับประตูห้องนอนและห้องน้ำ)							
7.4	**งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ (ได้รับบริจาคโถส้วม 1ชุดละราวจับตัว I 1 ชุด)**							
	- โถส้วมนั่งราบ ชนิดมีหม้อน้ำพร้อมสตอป่วาล์วและ	1	ชุด					
	อุปกรณ์							
	- ราวจับสแตนเลสรูปตัว I ศก.1 1/2."(2ชิ้นแทนตัวL)	1	ชุด					
	- ราวจับสแตนเลสรูปตัว U ศก. 1 1/2"(ฝั่งไม่ติดผนัง)	1	ชุด					
	- FD รูระบายน้ำทิ้งแสตนเลส Ø 3"	1	จุด					
	พร้อมตะแกรงดักกลิ่น							
	- บ่อวงส้วม ขนาด ศก. 100 ซม.	3	ชิ้น					
	- ฝาปิดวงส้วมชนิดมีรู ขนาด ศก. 100 ซม.	1	ชิ้น					
7.5	**งานประตูและบานเกล็ดระบายอากาศ (ห้องนอนและห้องน้ำ)**							
	- ประตู UPVC ขนาด 0.70x2.00 รวมวงกบและ	1	ชุด					
	อุปกรณ์ (วงกบ ลูกบิด และบานพับ)							
	- หน้าต่างอลูมิเนียมกระจกเกล็ดซ้อน ห้องน้ำ ขนาด	1	ชุด					
	40x60ซม. มีมุ้งกันแมลง							
7.6	**งานดวงโคมและสวิทซ์ (ในห้องน้ำ)**							
	- โคมกล่องเหล็ก ฝาครอบอะคริลิก	1	ชุด					
	หลอด LED 1x9 W.							
	- สวิทซ์ไฟฟ้า	1	จุด					
7.7	**งานสีกันสนิม**							
	- สีกันสนิมทาโครงเหล็กรับพื้น	10	ตร.ม.					
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							

8	**<u>ซ่อมแซมบ้านพักคนพิการ (ด.ช.ธราเทพ โหงโต)</u>**							
	ปรับห้องน้ำ บันได ระเบียง ฝ้าเพดาน ผนัง							
8.1	**ระเบียง** (ขนาด 1.20x2.30 ม.)							
	- เสาตีนช้าง 4" (RB 9 มม.) ยาว 2.5 ม.	2	ต้น					
	- เสาเหล็กกล่อง ขนาด 100x100x3.2 มม. ยาว 6 ม.	2	ท่อน					
	(เสาระเบียง)							
8.2	**พื้นระเบียงและโครงเหล็กรับพื้นห้องน้ำ (ได้รับบริจาคพื้นวีว่าบอร์ด 3 แผ่น)**							
	- แผ่นพื้นวีว่าบอร์ด ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 24 มม.	6.00	ตร.ม.					
	- เหล็กกล่อง ขนาด 150x50x3.2 มม. (คานรับตง)	3	ท่อน					
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x3.2 มม. (ตงรับพื้น)	2	ท่อน					
8.3	**บันได (ขนาด กว้าง1.20xยาว2.60 สูง 2.10ม.**							
	- เหล็กกล่อง ขนาด 150x50x3.2 มม. (แม่บันได	2	ท่อน					
	และตัดทำพุกรับลูกนอนบันได)							
	- ลวดเชื่อม	2	กล่อง					
	- ลูกนอนบันไดไม้สังเคราะห์ ขนาด 250x1200x25 มม.	14	ท่อน					
	- ราวมือจับเหล็กท่อกลม ศก. 1 1/2" หนา2.3 มม.	3	ท่อน					
	ยาว 6 ม.(ราวมือจับยาวประมาณ 13 ม. ติดตั้ง 2 ฝั่ง)							
	- ลูกกรงบันไดเหล็กกล่อง ขนาด 25x25x2.3 มม.	2	ท่อน					
	ยาว 6 ม. (ลูกกรงยาว 0.85 ม. 2 ฝั่ง 25 ท่อน)							
8.4	**งานสีกันสนิม**							
	- สีกันสนิมทาโครงเหล็กรับพื้น	10	ตร.ม.					
8.5	**งานผนัง (ได้รับบริจาคผนังวีว่าบอร์ด 11 แผ่น)**							
	- แผ่นผนังวีว่าบอร์ด ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 8 มม.	10.00	ตร.ม.					
	- โครงคร่าวกัลวาไนซ์ หนา 0.40 มม. ยาว 3 ม.	10	ท่อน					
	แนวตั้ง C74 ขนาด 74 x 34 มม.							
	- โครงคร่าวกัลวาไนซ์ หนา 0.40 มม. ยาว 3 ม.	6	ท่อน					
	แนวนอน U76 ขนาด 76 x 30 มม.							
8.6	**งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ (ได้รับบริจาคโถส้วม 1ชุด)**							
	- โถส้วมนั่งราบ ชนิดมีหม้อน้ำพร้อมสตอปวาล์วและ	1	ชุด					
	อุปกรณ์							
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							
9	**<u>ซ่อมแซมบ้านพักคนพิการ (นางตีมะ ฉิมวิเศษ)</u>**							
	ปรับห้องน้ำ ปูกระเบื้อง สุขภัณฑ์ ไฟฟ้า ประตู ราวจับ							
9.1	**งานปรับผิวพื้น (พื้นที่ประมาณ 12 ตร.ม.)**							
	- คอนกรีต 1:2:4 (strength 240 KSC)	2	ลบ.ม.					
	- เหล็กตะแกรง wire mesh ศก. 4 มม.	20	ตร.ม.					
	- กระเบื้องพื้นผิวกึ่งหยาบ ขนาด 30x30 ซม.	20	ตร.ม.					
9.2	**งานสุขภัณฑ์และราวจับในห้องน้ำ (ได้รับบริจาคราวจับตัว I 1 ชุด)**							
	- ราวจับสแตนเลสรูปตัว I ศก.1 1/2." (2ชิ้นแทนตัว L)	1	ชุด					
	- ราวจับสแตนเลสรูปตัว U ศก. 1 1/2" (ฝั่งไม่ติดผนัง)	1	ชุด					
	- ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ ชนิดมีสายอ่อน	1	ชุด					
	- FD รูระบายน้ำทิ้งแสตนเลส Ø 3"	1	จุด					
	พร้อมตะแกรงดักกลิ่น							
	- บ่อวงส้วม ขนาด ศก. 100 ซม.	3	ชิ้น					
	- ฝาปิดวงส้วมชนิดมีรู ขนาด ศก. 100 ซม.	1	ชิ้น					

9.3	**งานประตูและบานเกล็ดระบายอากาศ (ห้องน้ำและห้องอาบน้ำ)**							
	- ประตู UPVC ขนาด 0.70x2.00 รวมวงกบและ	2	ชุด					
	อุปกรณ์ (วงกบ ลูกบิด และบานพับ)							
	- หน้าต่างอลูมิเนียมกระจกเกล็ดซ้อน ห้องน้ำ ขนาด	1	ชุด					
	40x60ซม. มีมุ้งกันแมลง							
9.4	**งานดวงโคมและสวิทซ์ (ในห้องน้ำ)**							
	- โคมกล่องเหล็ก ฝาครอบอะคริลิก	1	ชุด					
	หลอด LED 1x9 W.							
	- สวิทซ์ไฟฟ้า	1	จุด					
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							
10	**<u>ซ่อมแซมบ้านพักคนพิการ (นายศุภฤกษ์ เกษประยูร)</u>**							
	ปรับพื้น ผนัง หลังคา ทรุด							
10.1	**งานปรับผิวพื้น**							
	- คอนกรีต 1:2:4 (strength 240 KSC)	4	ลบ.ม.					
	- เหล็กตะแกรง wire mesh ศก. 4 มม.	40	ตร.ม.					
	- กระเบื้องพื้นผิวกึ่งหยาบ ขนาด 30x30 ซม.	21	ตร.ม.					
10.2	**อุดรอยแยกพื้น ผนัง และหลังคา**							
	- ซิลิโคนโพลียูริเทน PU Sealant สีเทา ชนิดหลอด	10	ชิ้น					
	ยืดหยุ่น ทาสีทับได้							
	- แผ่นปิดรอยต่อหลังคา ขนาด 30ซม. ยาว 3 ม.แบบPE	5	กล่อง					
	สีดำ หนา 1.5 มม.							
	- แผ่นปิดรอยต่อหลังคา Metalsheet flashing	10	ม.					
	ครอบชนผนัง							
10.3	**งานสี**							
	- สีอะคีลิคกึ่งเงา	28	ตร.ม.					
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							
11	**<u>ซ่อมแซมบ้านพักคนพิการ (นางวาสนา ผลละมุต)</u>**							
	ปรับรื้อผนังก่ออิฐกันน้ำท่วมออก ทำแผ่นไม้กั้นกันน้ำเข้าบ้าน ดวงโคม สวิทซ์ ตู้ไฟ มิเตอร์							
11.1	**งานรื้อผนังก่ออิฐกั้นผนังออกปรับผิวพื้นทางเข้าหน้าบ้าน**							
	- รื้อขอบกั้นก่ออิฐปรับระดับพื้นให้สูงและลาดลงถนน	8	ลบ.ม.					
	ด้านหน้า และเทพื้น ค.ส.ล. ทางไปห้องน้ำด้านหลัง							
	คอนกรีต 1:2:4 (strength 240 KSC)							
	- เหล็กตะแกรง wire mesh ศก. 4 มม.	8	ตร.ม.					
11.2	**งานดวงโคมและสวิทซ์ (ในบ้านและในห้องน้ำ)**							
	- โคมกล่องเหล็ก ฝาครอบอะคริลิก	4	ชุด					
	หลอด LED 1x9 W.							
	- สวิทซ์ไฟฟ้า	4	จุด					
	- สายไฟ VAF 2x1.5 Sq.mm. (ขด30 ม.) สีขาว	1	ม้วน					
11.3	งานขยายประตูห้องน้ำ ติดผ้าม่าน							
	- รื้อผนังและวงกบประตูห้องน้ำเดิม ขยายทางเข้า	1	งาน					
	ห้องน้ำ และติดตั้งผ้าม่าน ขนาด 0.90*2.00 ม.							
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							

12	**<u>ซ่อมแซมบ้านพักคนพิการ (นายจันทร์ เนตรนุช)</u>**							
	ปรับหลังคา เสา โครงหลังคา พื้น ผนัง ราวพยุงตัว							
12.1	**งานปรับผิวพื้น หนา 10 ซม.(พื้นที่ประมาณ 9 ตร.ม.)**							
	- คอนกรีต 1:2:4 (strength 240 KSC)	1.0	ลบ.ม.					
	- เหล็กตะแกรง wire mesh ศก. 4 มม.	10	ตร.ม.					
12.2	**งานเสา**							
	- เสาตีนช้าง 4" (RB 9 มม.) ยาว 2.5 ม.	5	ต้น					
	- เสาเหล็กกล่อง ขนาด 100x100x3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	5	ท่อน					
12.3	**งานหลังคา โครงหลังคา**							
	- อะเสและจันทันเหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3	4	ท่อน					
	มม. ยาว 6 ม.							
	- แปเหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 มม. ยาว 6 ม.	6	ท่อน					
	- หลังคา Metal Sheet สี หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม.	11	ตร.ม.					
	เคลือบ PU FORM มาจากโรงงาน'พร้อมครอบและอุปกรณ์							
12.4	**งานผนัง (ได้รับบริจาคผนังวีว่าบอร์ด 6 แผ่น)**							
	- แผ่นผนังวีว่าบอร์ด ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 8 มม.	5.00	ตร.ม.					
	- โครงคร่าวกัลวาไนซ์ หนา 0.40 มม. ยาว 3 ม.	9	ท่อน					
	แนวตั้ง C74 ขนาด 74 x 34 มม.							
	- โครงคร่าวกัลวาไนซ์ หนา 0.40 มม. ยาว 3 ม.	7	ท่อน					
	แนวนอน U76 ขนาด 76 x 30 มม.							
12.5	**งานสีกันสนิมและสีน้ำมัน**							
	- สีกันสนิมทาโครงเหล็กรับพื้น	10	ตร.ม.					
12.6	**งานราวจับพยุงตัว (ได้รับบริจาคจำนวน 1 ชุด)**							
	- ราวจับสแตนเลสรูปตัว I ศก.1 1/2."(2ชิ้นแทนตัวL)	1	ชุด					
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							

	เขตลาดกระบัง (3 เคส)							
13	**ซ่อมแซมบ้านพักคนพิการ (นางชยามร พุตปาต)**							
	ห้องน้ำ ท่อระบายอากาศ พื้นกระเบื้อง							
13.1	**งานสุขภัณฑ์และราวจับในห้องน้ำ (ได้รับบริจาคราวจับตัว I 1 ชุด)**							
	- ราวจับสแตนเลสรูปตัว I ศก.1 1/2."(2ชิ้นแทนตัวL)	1	ชุด					
	- ราวจับสแตนเลสรูปตัว U ศก. 1 1/2"	1	ชุด					
13.2	**งานประตู**							
	- ประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.70x2.00 รวมวงกบและ	1	ชุด					
	อุปกรณ์ (วงกบ ลูกบิด และบานพับ)							
13.3	**งานติดพัดลมระบายอากาศในห้องน้ำชั้นล่าง**							
	- พัดลมระบายอากาศแบบดูดออก	1	ชุด					
13.4	**งานท่ออากาศและผงกำจัดกากของเสียและกลิ่นเหม็น**							
	- ติดตั้งท่ออากาศ PVC 1" ชั้น 13.5 (ยาว 4 ม.)	1	ท่อน					
	- ผงจุลินทรีย์กำจัดกากของเสียและกลิ่นเหม็น	10	ซอง					
13.5	**งานปรับผิวพื้น (พื้นที่ประมาณ 12 ตร.ม.)**							
	- คอนกรีต 1:2:4 (strength 240 KSC)	3	ลบ.ม.					
	- เหล็กตะแกรง wire mesh ศก. 4 มม.	30	ตร.ม.					
	- กระเบื้องพื้นผิวกึ่งหยาบ ขนาด 30x30 ซม.	29	ตร.ม.					
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							
14	**ซ่อมแซมบ้านพักคนพิการ (นางสาวทวินันท์ ลี้ศิริดำรงชัย)**							
	ผนังสมาร์ทบอร์ดและหน้าต่างไม้ บันได							
14.1	**งานผนัง (ได้รับบริจาคผนังวีว่าบอร์ด 26 แผ่น)**							
	- แผ่นผนังวีว่าบอร์ด ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 8 มม.	30.00	ตร.ม.					
	- โครงคร่าวกัลวาไนซ์ หนา 0.40 มม. ยาว 3 ม.	46	ท่อน					
	แนวตั้ง C74 ขนาด 74 x 34 มม.							
	- โครงคร่าวกัลวาไนซ์ หนา 0.40 มม. ยาว 3 ม.	21	ท่อน					
	แนวนอน U76 ขนาด 76 x 30 มม.							
14.2	**งานประตูและหน้าต่าง**							
	- ประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90x2.00 รวมวงกบและ	1	ชุด					
	อุปกรณ์ (วงกบ ลูกบิด และบานพับ)							
	- หน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.60x1.30 ม.พร้อม	5	ชุด					
	บานพับ กลอน มือจับ อุปกรณ์ครบชุด							
14.3	**ราวจับบันได**							
	- ราวมือจับเหล็กท่อกลม ศก. 1 1/2" หนา2.3 มม.	3	ท่อน					
	ยาว 6 ม.(ราวมือจับยาวประมาณ 13 ม. ติดตั้ง 2 ฝั่ง)							
	- ลูกกรงบันไดเหล็กกล่อง ขนาด 25x25x2.3 มม.	4	ท่อน					
	ยาว 6 ม. (ลูกกรงยาว 0.85 ม. 2 ฝั่ง 25 ท่อน)							
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							

15	**ซ่อมแซมบ้านพักคนพิการ (นายอนุชา แย้มสุนทร)**							
15.1	**ซ่อมแซมพื้นทางเดินเข้าหน้าบ้าน และลานพื้นบ้านหน้าห้องน้ำ-ห้องส้วม (ได้รับบริจาคพื้นวีว่าบอร์ด 9 แผ่น)**							
	- แผ่นพื้นวีว่าบอร์ด ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 24 มม.	15.00	ตร.ม.					
	- เหล็กกล่อง ขนาด 150x50x3.2 มม. (คานรับตง)	5	ท่อน					
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x3.2 มม. (ตงรับพื้น)	10	ท่อน					
	- ปูกระเบื้องพื้นผิวกึ่งหยาบ ขนาด 30x30 ซม.	5	ตร.ม.					
15.2	**งานสี**							
	- สีกันสนิมทาโครงเหล็กรับพื้น	10	ตร.ม.					
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							
	ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร สาขาสายใหม่ (4 ราย)							
16	**ซ่อมแซมบ้านพักคนพิการ (นายพู หมานฉัตร)**							
16.1	**งานซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องนอนชั้นล่าง**							
	- เปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด	17	ตร.ม.					
	1.20x2.40 ม.โครงเคร่าเหล็กอาบสังะสี							
	- ฉาบผิวเรียบ	17	ตร.ม.					
16.2	**ซ่อมแซมผนังห้องนอนชั้นล่าง และหน้าต่างบานเกล็ดติดตาย (ได้รับบริจาคผนังวีว่าบอร์ด 6 แผ่น)**							
	- แผ่นผนังวีว่าบอร์ด ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 8 มม.	5.00	ตร.ม.					
	ท้ายห้อง ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 10 มม. บุด้านเดียว							
	- โครงเคร่ากัลวาไนซ์ หนา 0.40 ม. ยาว 3.00 ม.	9	เส้น					
	แนวตั้ง C 74ขนาด 74x34 มม.							
	- โครงเคร่ากัลวาไนซ์ หนา 0.40 ม. ยาว 3.00 ม.	7	เส้น					
	แนวนอน U 76ขนาด 76x30 มม.							
	- ติดชุดหน้าต่างบานเกล็ดกระจกฝ้า หนา 5 มม.	2	ชุด					
	กรอบอลูมิเนียมขนาด 0.30x0.60 ม. แบบสำเร็จรูป							
16.3	**ซ่อมแซมราวจับทางเดินไปห้องน้ำ และราวจับห้องน้ำ-ห้องส้วม (ได้รับบริจาคราวจับตัว I 1 ชุด)**							
	- ติดตั้งราวจับสแตนเลสทางเดิน ศก. 1 1/2" พร้อมขาตั้ง	12.0	ม.					
	ทุกระยะไม่เกิน 1.50 ม.(ให้มีช่องเปิดปิดทางเดินไป							
	ขึ้นบันไดได้)							
	- ราวจับสแตนเลสรูปตัว I ศก.1 1/2." (2ชิ้นแทนตัว L)	1	ชุด					
	- ติดตั้งราวจับสแตนเลสรูปตัว U (ข้างโถชักโครกด้าน	1	ชุด					
	ไม่ติดผนัง) ศก. 1 1/2"							
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							
17	**ซ่อมแซมบ้านพักคนพิการ (นายอาทิตย์ ทองคำ)**							
17.1	**งานปรับระดับพื้นและทางลาด (หน้าบ้าน-หลังบ้าน) 2 ลบ.ม.**							
	- คอนกรีต 1:2:4 (strength 240 KSC)	5	ลบ.ม.					
	- เหล็กตะแกรง wire mesh ศก. 4 มม.	50	ตร.ม.					
17.2	**งานพื้นหลังบ้านและในห้องน้ำ 7 ตร.ม.**							
	- กระเบื้องพื้นผิวกึ่งหยาบ ขนาด 30x30 ซม.	17	ตร.ม.					
17.3	**งานประตูและราวจับในห้องน้ำ (ได้รับบริจาคราวจับตัว I 1 ชุด)**							
	- ราวจับสแตนเลสรูปตัว I ศก.1 1/2."(2ชิ้นแทนตัวL)	1	ชุด					
	- เปลี่ยนประตู UPVC พร้อมวงกบ UPVC ขนาด	1	ชุด					
	0.90x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์							
	- ติดตั้งราวจับสแตนเลสรูปตัว U (ข้างโถชักโครกด้าน	1	ชุด					
	ไม่ติดผนัง)ศก. 1 1/2"							

17.4	**งานดวงโคมและสวิทซ์ (ในห้องน้ำ)**							
	- โคมกล่องเหล็ก ฝาครอบอะคริลิก	1	ชุด					
	หลอด LED 1x9 W.							
	- สวิทซ์ไฟฟ้า	1	จุด					
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							
18	**<u>ซ่อมแซมบ้านพักคนพิการ (นายทรงศักดิ์ ภิมเสน)</u>**							
18.1	**งานปรับระดับพื้นและทางลาด**							
	- คอนกรีต 1:2:4 (strength 240 KSC)	5	ลบ.ม.					
	- เหล็กตะแกรง wire mesh ศก. 4 มม.	50	ตร.ม.					
18.2	**ราวพยุงตัว**							
	- ติดตั้งราวจับสแตนเลส ศก. 1 1/2" ศก. หรือ 40 ซม.	13	ม.					
18.3	**ราวจับในห้องน้ำ ชั้นล่างและชั้นบน (ได้รับบริจาคราวจับตัว I 1 ชุด)**							
	- ราวจับสแตนเลสรูปตัว I ศก.1 1/2."(2ชิ้นแทนตัวL)	1	ชุด					
	- ติดตั้งราวจับสแตนเลสรูปตัว U (ข้างโถชักโครก	2	ชุด					
	ด้านไม่ติดผนัง) ศก. 1 1/2"							
18.4	**ติดตั้งท่ออากาศบริเวณถังบำบัด**							
	- ติดตั้งท่ออากาศ PVC 1" ชั้น 13.5 (ยาว 4 ม.)	1	ท่อน					
	- ผงจุลินทรีย์ ขนาด 1000 กรัม (ช่วยกำจัดกลิ่น	1	กระป๋อง					
	ย่อยกากของเสีย)							
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							
19	**<u>ซ่อมแซมบ้านพักคนพิการ (นายอดิศักดิ์ โพธิประดิษฐ์</u>**							
	ปรับเสาตีนช้าง ปูน เหล็กเสริม เหล็กเสริมพื้น พื้นสำเร็จ							
19.1	**งานเสา**							
	- เสาตีนช้าง 4" (RB 9 มม.) ยาว 2.5 ม.	5	ต้น					
	- เสาเหล็กกล่อง ขนาด 100x100x3.2 มม. ยาว 6 ม.	5	ท่อน					
19.2	**งานเทพื้นคอนกรีต**							
	- คอนกรีต 1:2:4 (strength 240 KSC)	2	ลบ.ม.					
	- เหล็กตะแกรง wire mesh ศก. 4 มม.	30	ตร.ม.					
19.3	**เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 (มอก.)**							
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ศก. 6 มม. ยาว 10 ม.	6	เส้น					
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ศก. 9 มม. ยาว 10 ม.	6	เส้น					
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ศก. 12 มม. ยาว 10 ม.	6	เส้น					
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB ศก. 12 มม.ยาว 10 ม.	6	เส้น					
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB ศก. 16 มม.ยาว 10 ม.	4	เส้น					
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 ศก. 1.25 มม. 3 กก.	1	ม้วน					
19.4	**ราวทรงตัว**							
	- ติดตั้งราวจับสแตนเลส ศก. 1 1/2" ศก.หรือ 40 ซม.	7	ม.					
19.5	**งานราวจับในห้องน้ำ (ได้รับบริจาคราวจับตัว I 1 ชุด)**							
	- ราวจับสแตนเลสรูปตัว I ศก.1 1/2."(2ชิ้นแทนตัว L)	1	ชุด					
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							

	ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร สาขาอ้อมน้อย (2 ราย)							
20	**ซ่อมแซมบ้านพักคนพิการ (นายดำรงศักดิ์ อุปลา)**							
	ปรับประตูทางเข้าบ้าน ประตู หน้าต่างไม้ ราวพยุงตัวในห้องน้ำ เดินสายไฟหน้าบ้าน							
20.1	**งานประตูและหน้าต่าง**							
	- ประตูรั้วไม้เนื้อแข็งบานเปิดคู่ ขนาด 1.40x2.00 ม.	1	ชุด					
	รวมวงกบและ อุปกรณ์ (วงกบ มือจับ และบานพับ)							
	- หน้าต่างไม้เนื้อแข็งบานเปิดเดี่ยว 3 บาน ขนาด	3	ชุด					
	2.10x1.10 ม.รวมวงกบและ อุปกรณ์ (วงกบ มือจับ							
	และบานพับ)							
20.2	**งานราวจับในห้องน้ำและห้องอาบน้ำ (ได้รับบริจาคราวจับตัว I 1 ชุด)**							
	- ราวจับสแตนเลสรูปตัว I ศก.1 1/2." (2ชิ้นแทนตัว L)	1	ชุด					
	- ราวทรงตัว ขนาด 60 ซม. สเตนเลส (ติดที่ผนัง	2	ชิ้น					
	ห้องอาบน้ำ)							
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							
21	**ซ่อมแซมบ้านพักคนพิการ (นางสาวสมิตรา อุทนวรพจน์)**							
	ปรับประตูทางเข้าเหล็กผุ หน้าต่างไม้ผุ พื้นห้องน้ำ ที่ซักล้าง ช่องท่อน้ำรั่ว							
21.1	**งานประตูและหน้าต่าง**							
	- ประตูเหล็กบานเลื่อน ขนาด 1.30x2.00 ม. รวม	1	ชุด					
	วงกบและ อุปกรณ์ (วงกบ มือจับ กลอนและรางเลื่อน)							
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ มีช่องแสงด้านบน	1	ชุด					
	ชั้น2-3 ขนาด 2.40x1.50 ม.รวมวงกบและ อุปกรณ์บานเลื่อน							
21.2	**งานปรับพื้นรั่วซึม**							
	- โพลีเมอร์กันน้ำรั่วซึม Water Stop Membrane	1	ชุด					
	กันซึมชนิดพิเศษ ขนาด 4 กก. สีขาว							
21.3	**งานราวจับในห้องน้ำ (ได้รับบริจาคราวจับตัว I 1 ชุด)**							
	- ราวจับสแตนเลสรูปตัว I ศก.1 1/2." (2ชิ้นแทนตัว L)	1	ชุด					
21.4	**งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า**							
	- ซ่อมเปลี่ยนระบบไฟฟ้าภายในบ้าน	1	เหมา					
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							
	รวมพื้นที่ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ			รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (รายการที่ 1-21)				
	มีนบุรี 12 เคส			ค่าดำเนินการ .....%				
	ลาดกระบัง 3 เคส			ภาษี .....%				
	สายไหม 4 เคส			กำไร .....%				
	อ้อมน้อย 2 เคส			อื่นๆ (ระบุ) .....% (.....)				
	รวม 21 เคส			**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น**				